

Financement



Formation professionnelle continue
Programme régional de formation
(PRF AS)

N° de marché : 2018I018S00010

Organisme responsable et contact

GRETA DU LIMOUSIN
PENET MURIEL
05.55.20.79.82
batiment19@ac-limoges.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarie(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Information collective
Inscription directe ou par un conseiller
en insertion professionnelle

Niveau d'entrée requis :

Non renseigné

Conditions d'accès :

Les demandeurs d'emploi devront avoir été
prescrits par un prescripteur habilité et leur
entrée en formation devra avoir été validée
par l'organisme de formation.

Prérequis pédagogiques :

Avoir un projet professionnel validé par les
prescripteurs (Pôle emploi, Mission Locale, le
Département, Cap Emploi) dans le secteur
d'activité concerné. Maîtriser les savoirs de
base Maîtriser une compréhension écrite et
orale minimum Comprendre une consigne

Contrat de
professionnalisation
possible ?

Non

Objectif de la formation

Acquérir les compétences nécessaires à la validation du CAP.

Contenu et modalités d'organisation

LECTURE DE PLANS - - Identifier les différents plans - Situer une orientation géographique - Identifier une échelle - Connaître la terminologie du bâtiment - Repérer et identifier les ouvertures - Lire et Retrouver une cote - Repérer les niveaux - Calculer les surfaces - Répondre à une offre de prix - Les documents constitutifs du marché public - 48 h TECHNOLOGIE - - Organisation de l'acte de construire - Communication technique - Les ouvrages - Les matériaux - Les étapes de la réalisation et de la pose - Contrôle et qualité - 48 h DESSIN TECHNIQUE - - Posséder les bases techniques du dessin (types de dessin, formats, éléments permanents, traits, écritures, mise en page, échelles, cotation) - Dessiner (pièce simple, pièces d'un ouvrage de maçonnerie, coupes) - 28 h .MISE EN OEUVRE DES MAÇONNERIES BRUTES EN BLOCS ET BRIQUES - Préparer le liant (mortier, colle) - Poser les éléments en assurant les liaisons - Assurer les aplombs, l'alignement et les cotes brutes - Réaliser le jointolement - 100 h .MISE EN OEUVRE DES MAÇONNERIES RESTANT APPARENTES EN BLOCS DE BÉTON, BRIQUES, MOELLONS - - Préparer le liant (mortier, colle) - Poser en assurant les liaisons, l'appareillage et la régularité des joints - Assurer les aplombs, les niveaux, l'alignement, les cotes brutes et finies - Effectuer tailles et coupes - Réaliser le jointolement et/ou rejointolement et assurer la protection de l'ouvrage pendant la durée du chantier - 50 h MISE EN OEUVRE DES ARMATURES - - Trier les armatures à mettre en place (barres, châssis, treillis soudé et armatures préfabriquées) - Débit, façonner et assembler les armatures - Poser et caler les armatures (barres, châssis, treillis soudé) - Positionner les aciers en attente - 26 h MISE EN OEUVRE D'UN COFFRAGE - - Mettre en place le matériel de sécurité - Fabriquer et installer des coffrages traditionnels simples (poteaux, poutres, linteaux) - Régler, maintenir, et assembler des éléments de coffrage modulaire - Mettre en place les réservations - Appliquer les produits de décoffrage - Décoffrer en sécurité, nettoyer et ranger le matériel - 50 h MISE EN OEUVRE DU BÉTON - - Préparer le béton manuellement et/ou mécaniquement en

...

Parcours de formation personnalisable ? Oui Type de parcours Mixte

Validation(s) Visée(s)

CAP maçon - Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen)

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00146997	du 02/09/2019 au 16/05/2020	ST PANTALEON DE LARCHE (19)	GRETA DU LIMOUSIN		Non éligible	