

TST BT module de base habilitant

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

AFPA ENTREPRISES
MC_PSR_NOUVELLE_AQUITAINE@AFPA.FR

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier
Entretien

Niveau d'entrée requis :

Niveau illettrisme, analphabétisme
(Niveau 1 européen)

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :

Le participant doit :posséder les notions
élémentaires d'électrotechnique,avoir suivi
une formation aux risques électriques,mettre
en œuvre les prescriptions de sécurité définies
par le recueil d'instructions de sécurité
électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1
pour les ouvrages considérés,savoir travailler
hors tension un câble de section 4x35 mm²
,savoir raccorder sur différents types de
grilles.

Contrat de
professionnalisation
possible ?

Non

Objectif de la formation

Réaliser en sécurité, en tant qu'exécutant, des travaux sous tension sur des ouvrages émergence (EME) pour habiller des pièces nues sous tension ou pour réaliser la connexion/déconnexion de conducteurs de section inférieure ou égale à 35 mm² ou de matériel en fiche technique.

Contenu et modalités d'organisation

Identifier les types d'ouvrages aérien, souterrain, émergence, terminal :Connaître les procédures d'accèsComprendre et mettre en œuvre un processus opératoireVérifier l'état de stabilité électrique et mécanique de l'ouvrage émergenceIdentifier les circuits d'électrification et de court-circuit afin de mettre en œuvre les moyens pour se prémunir des risques :Choix et utilisation à bon escient des protections collectives et individuellesRéalisation d'une opération dans le respect des règles de l'artIdentifier et prendre en compte dans ces activités tous les facteurs qui ont un impact sur l'environnementIdentifier l'impact de son intervention sur la zone de travail (balisage de la zone de TST)Rendre compte au chargé de travaux à la fin des travaux Réaliser les exercices pratiques : connecter des matériels en fiche technique sur matériel IP2X - habiller des pièces nues sous tension - préparer hors tension un câble type souterrain 4x35² et le raccorder sous tension dans une émergence non IP2X - préparer hors tension un câble type aérien 4x25² et le raccorder sous tension dans une émergence non IP2X - déconnecter sous tension et par sectionnement un câble de 4x35² en vue de son transfert et de son raccordement en TST sur une émergence non IP2X

Commentaires sur la durée hedmomadaire

Parcours de formation personnalisable ?

Oui

Type de parcours

Mixte

Commentaires sur la parcours personnalisable

Validation(s) Visée(s)

> Attestation de fin de formation

Et après ?

Suite de parcours

Calendrier des sessions

Número Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00570687	du 02/06/2025 au 05/06/2025	Le Vigeant (86)			Non éligible	
00570688	du 23/06/2025 au 26/06/2025	Le Vigeant (86)			Non éligible	
00570689	du 21/07/2025 au 24/07/2025	Le Vigeant (86)			Non éligible	