Ref. formation 201911073098

# Ossature Bois Module 3 : construire une maison avec efficacité et méthode (100% pratique)

## Financement

Formation professionnelle continue
**Non conventionnée / sans dispositif**

## Organisme responsable et contact

BOIS PE
**Mylène TOURNEIX**
05.55.21.27.45
formation@boispe.fr

## Accès à la formation

**Publics visés :**

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

**Sélection :**

Entretien

**Niveau d'entrée requis :**

Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen)

**Conditions d'accès :**

*Non renseigné*

**Prérequis pédagogiques :**

Avoir suivi les modules 1 et 2 Ossature Bois.

**Contrat de professionnalisation possible ?**

Non

## Objectif de la formation

**- Réceptionner les supports en maçonnerie • Fabriquer et mettre en oeuvre les principaux ouvrages bois en conformité à l'ensemble des DTU concernés (planchers, murs, charpente, ...) • Utiliser les outillages spécifiques (cloueurs, leviers à murs, tire-pousse,...) • Mettre en oeuvre les menuiseries dans les chevêtres de murs en intégrant les systèmes d'occultation (volet roulant, BSO, ...) • Gérer les étapes de fabrication et de levage en toute sécurité • Etudier le prix d'un ouvrage à partir d'un déboursé sec**

## Contenu et modalités d'organisation

**FABRICATION - CONSTRUCTION - LEVAGE - POSE JOUR 1 : ?Réception des bois Réception de la maçonnerie DTU 20.1 et 31.2 Lisse basse sur maçonnerie DTU 31.2 Mur à ossature bois DTU 31.2 Préparation pour l'intégration des menuiseries JOUR 2 : Levage des murs DTU 31.2 Lisses hautes DTU 31.2 Dalle bois et Plancher d'étage DTU 51.3 JOUR 3 : Pignons DTU 31.2 Charpente et poutre au vent DTU 31.1 et 31.3 Ecran de sous toiture DTU 40.29 Bardage bois (et ITE en bois) DTU 41.2 Isolation des parois DTU 31.2 et 25.42 ITI, Pare-vapeur et frein-vapeur DTU 31.2 JOUR 4 : Réception des chevêtres de menuiseries Raccords des pare-pluie en périphérie des chevêtres Pose d'une menuiserie sur rejingot (sous linteau type 2) Pose d'une menuiserie en bloc baie (sous linteau type 1) Pose d'une porte sur dalle bois Pose d'une porte sur lisse basse Etude de prix de quelques ouvrages NOTE Travail en vraie grandeur (échelle 1) Formation limitée à 8 stagiaires Visite après la formation du 2ème jour à partir de 16h30 et selon possibilités (centre Bois PE, Plate-forme technologique, complexe industriel bois de première et deuxième transformation)**

**Parcours de formation personnalisable ?** **Oui** **Type de parcours** ***Non renseigné***

## Validation(s) Visée(s)

**> Attestation de fin de formation**

## Et après ?

**Suite de parcours**

***Non renseigné***

## Calendrier des sessions

| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | Type d'entrée | CPF | Modalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00215547 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Égletons (19) | BOIS PE | | Non éligible | FPC |
| 00263976 | du 31/01/2022 au 31/12/2022 | Égletons (19) | BOIS PE | | Non éligible | FPC |
| 00327490 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Égletons (19) | BOIS PE | | Non éligible | FPC |
| 00426641 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Égletons (19) | BOIS PE | | Non éligible | FPC |
| 00570261 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Égletons (19) | BOIS PE | | Non éligible | FPC |