Ref. formation 202503305156

Coffreur bancheur - Contrat en alternance

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

AFPA ENTREPRISES
-
MC_PSR_NOUVELLE_AQUITAINE@AFPA.FR

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier
Entretien

Niveau d'entrée requis :

Niveau illettrisme, analphabétisme (Niveau 1 européen)

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :

Entretien préalable

Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

Objectif de la formation

Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnelRéaliser des ouvrages en béton armé banchésRéaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués en gros oeuvreRéaliser des radiers, des planchers de type dalle pleine et des tabliers d'ouvrages d'art

Contenu et modalités d'organisation

Module préparatoire : acteur autonome de mon alternance 1. Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnelMonter et démonter un échafaudagePréparer et mettre en place des coffrages traditionnels en bois et en éléments manuportablesFaçonner et mettre en place des armatures d'ouvrages en béton armé coffrécouler le béton et démouler les éléments réalisés 2. Réaliser des ouvrages en béton armé banchésImplanter, préparer et mettre en place les coffrages pour ouvrages en béton armé banchéFaçonner et mettre en place des armatures d'ouvrages en béton armé banchéGuider les opérateurs béton et couler le bétonDécoffrer les éléments réalisés3. Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriquésPréparer et mettre en place les coffrages de dalles et planchers en béton arméRéaliser l'étaiement et le platelage des éléments préfabriquésPoser des prédalles et planchers alvéolaires et réaliser le liaisonnement de ces éléments préfabriquésDéposer l'étaiement et décoffrer 4. Réaliser des radiers, des planchers de type dalle pleine et des tabliers d'ouvrages d'artMonter l'étaiement d'un ouvrage d'art, d'une dalle pleinePréparer et mettre en place les coffrage pour dalles pleines, radiers ou tabliers d'ouvrages d'artFaçonner et mettre en place les armatures, guider les opérateurs de pompes à béton et couler le bétonDémonter l'étaiement et décoffrerRéaliser les aspects de surface de dallages, radiers et dalles pleines Session d'examen

Commentaires sur la durée hedmomadaire
Parcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Mixte**
Commentaires sur la parcours personnalisable

Validation(s) Visée(s)

Titre professionnel coffreur bancheur - *Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen)*

Et après ?

Suite de parcours

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00580699	du 12/05/2025 au 07/05/2026	Rochefort (17)	AFPA ROCHEFORT		Non éligible	Contrat pro
00580700	du 12/05/2025 au 07/05/2026	Rochefort (17)	AFPA ROCHEFORT		Non éligible	Contrat app